

J Rycka wymiana glazury i terakoty w szatni, prysznicach i sanitariacie 2016

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|--|-----|--------|------|---------|
| 34 | KNR 4-02 0520/01 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2 | kpl | 1,000 | | |
| 35 | KNR 4-01 1211/06 Oczyszczenie grzejnika farby olejnej | szt | 1,000 | | |
| 36 | KNR 4-01 1212/19 Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych | m2 | 4,800 | | |
| 37 | KNR 4-02w 0132/01 Demontaż i ponowny montaż umywalki i baterii | szt | 4,000 | | |
| | Stolarka drzwiowa | | | | |
| 38 | KNR 2-02 1017/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 | m2 | 1,600 | | |
| 39 | Demontaż i ponowny montaż przegród prysznicowych | szt | 2,000 | | |
| | SANITARIAT | | | | |
| | Prace przygotowawczo rozbiórkowe | | | | |
| 40 | KNR 4-04 0504/03 Rozebanie okładziny z płytek ceramicznych | m2 | 25,605 | | |
| 41 | KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 25,605 | | |
| 42 | KNR 4-04 0504/03 Rozebanie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 4,575 | | |
| 43 | KNR 4-01 0711/03 Uzupelnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu | m2 | 25,605 | | |
| 44 | KNR 4-01 0713/03 Oczyszczenie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach z starych farb | m2 | 19,938 | | |
| 45 | KNR 4-01 0713/02 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach | m2 | 19,938 | | |
| 46 | KNR 4-01 0708/02 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów | m | 18,000 | | |
| 47 | KNR 4-01 0108/13 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 1,200 | | |
| | Licowanie ścian | | | | |
| 48 | KNR 2-02u1 001700/02 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 20x20cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu | m2 | 25,605 | | |
| 49 | KNR 2-02 1115/02 Warstwa wygładzająca z masy Lerotex o grubości 1-3mm | m2 | 4,575 | | |
| 50 | KNR 2-02u1 1900/03 Posadzki z płytek terakotowych szklwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej | m2 | 4,575 | | |
| 51 | KNR 2-02u2 0842/01 Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2 | m | 18,000 | | |
| 52 | KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 19,938 | | |
| | Instalacje - armatura | | | | |
| 53 | KNR 4-02w 0141/01 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt | 1,000 | | |
| 54 | KNR 2-15 0221/02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | szt | 1,000 | | |
| 55 | KNR 4-02w 0234/01 Demontaż pisuaru z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych | kpl | 1,000 | | |
| 56 | KNR 2-15w 0234/02 Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym ponowny montaż | kpl | 1,000 | | |
| 57 | KNR 4-02w 0234/08 Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych | kpl | 1,000 | | |
| 58 | KNR 2-15w 0233/03 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl | 1,000 | | |
| | Stolarka drzwiowa - malowanie | | | | |
| 59 | KNR 4-01 1209/08 Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 | m2 | 7,200 | | |
| | Korytarz naprawy bruzd po wymianie instalacji elektrycznej | | | | |
| 60 | KNR 4-01 0705/01 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami | m | 52,000 | | |
| 61 | KNR 4-01 1207/02 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm | m | 52,000 | | |
| | Razem | | | | |
| | Podatek VAT | | | | |
| | Ogółem kosztorys | | | | |

**PROJEKTOWANIE
I NADZÓR BUDOWLANY**

inż. Lechosław Minkiewicz
Upr. bud. A/PNB/8300/17/79