

Ala Rycerska wymiana glazury i terakoty w szatni, prysznicach i sanitariacie 2016

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1	kpl	1,000
16	KNR 4-01 1211/06	Oczyszczenie grzejnika farby olejnej	razem kpl	1,000
		1	szt	1,000
17	KNR 4-02 0517/02	Wymiana rur przyłącznych średnicy 20-32mm do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych R=2,0 M=2,0	razem szt	1,000
		1	kpl	1,000
18	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych	razem kpl	1,000
		1,20*0,60*2,5	m2	1,800
		razem	m2	1,800
PRYSZNICE				
Prace przygotowawczo rozbiórkowe				
19	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie okładziny z płytek ceramicznych		
		(0,30+4,10+0,90+0,90+0,77+1,10+1,00+1,00+1,00+1,15+2,75+2,00)*2,50	m2	42,425
20	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	razem m2	42,425
		(0,30+4,10+0,90+0,90+0,77+1,10+1,00+1,00+1,00+1,15+2,75+2,00)*2,50	m2	42,425
21	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	razem m2	42,425
		3,85*3,10+0,25*1,20	m2	12,235
22	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	razem m2	12,235
		(0,30+4,10+0,90+0,90+0,77+1,10+1,00+1,00+1,00+1,15+2,75+2,00)*2,50	m2	42,425
23	KNR 4-01 0713/03	Oczyszczenie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach z starych farb	razem m2	42,425
		(0,30+4,10+0,90+0,90+0,77+1,10+1,00+1,00+1,00+1,15+2,75+2,00)*1,10	m2	18,667
24	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach	razem m2	18,667
		(0,30+4,10+0,90+0,90+0,77+1,10+1,00+1,00+1,00+1,15+2,75+2,00)*1,10	m2	18,667
25	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	razem m	14,400
		3,6*4	m	14,400
26	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	razem m3	2,186
		(42,42+12,24)*0,04	m3	2,186
27	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	razem szt	1,000
		1	szt	1,000
28	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7	razem szt	1,000
		R=1,5	szt	1,000
		1	szt	1,000
Glazura i terakota				
29	KNR 2-02u1 001700/02	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 20x20cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	razem m2	42,425
		R=1,20	m2	42,425
		(0,30+4,10+0,90+0,90+0,77+1,10+1,00+1,00+1,00+1,15+2,75+2,00)*2,50	m2	42,425
30	KNR 2-02 1115/02	Warstwa wygładzająca z masy Lerotex o grubości 1-3mm	razem m2	12,235
		3,85*3,10+0,25*1,20	m2	12,235