

Mala Rycerska wymiana glazury i terakoty w szatni, prysznicach i sanitariacie 2016

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
59	KNR 4-01 1209/08	Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,6*2,00*3*2	m2	7,200
		razem	m2	7,200
		Korytarz naprawy bruzd po wymianie instalacji elektrycznej		
60	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami 22+8+16+6	m	52,000
		razem	m	52,000
61	KNR 4-01 1207/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm 22+8+16+6	m	52,000
		razem	m	52,000

**PROJEKTOWANIE
I NADZÓR BUDOWLANY**

inż. Lechosław Minkiewicz
Upr. bud. A/PNB/8300/17/79