

Hala Rycerska wymiana glazury i terakoty w szatni, prysznicach i sanitariacie 2016

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
PRZEBIERALNIA					
Prace przygotowawczo rozbiórkowe					
1	KNR 4-04 0504/03 Rozebranie okładziny z płytek ceramicznych	m2	32,873		
2	KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	32,873		
3	KNR 4-04 0504/03 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	10,995		
4	KNR 4-01 0711/03 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	32,873		
5	KNR 4-01 0713/03 Oczyszczenie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach z starych farb	m2	30,719		
6	KNR 4-01 0713/02 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach	m2	30,719		
7	KNR 4-01 0708/02 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	21,600		
8	KNR 4-01 0108/13 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,320		
Glazura i terakota					
9	KNR 2-02u1 001700/02 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 20x20cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	32,873		
10	KNR 2-02 1115/02 Warstwa wygładzająca z masy Lerotex o grubości 1-3mm	m2	10,995		
11	KNR 2-02u1 1900/03 Posadzki z płytek terakotowych szklwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	10,995		
12	KNR 2-02u2 0842/01 Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2	m	15,750		
13	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	10,995		
14	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	19,724		
Instalacje CO					
15	KNR 4-02 0520/01 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2	kpl	1,000		
16	KNR 4-01 1211/06 Oczyszczenie grzejnika farby olejnej	szt	1,000		
17	KNR 4-02 0517/02 Wymiana rur przyłącznych średnicy 20-32mm do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych	kpl	1,000		
18	KNR 4-01 1212/19 Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych	m2	1,800		
PRYSZNICE					
Prace przygotowawczo rozbiórkowe					
19	KNR 4-04 0504/03 Rozebranie okładziny z płytek ceramicznych	m2	42,425		
20	KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	42,425		
21	KNR 4-04 0504/03 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	12,235		
22	KNR 4-01 0711/03 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	42,425		
23	KNR 4-01 0713/03 Oczyszczenie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach z starych farb	m2	18,667		
24	KNR 4-01 0713/02 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach	m2	18,667		
25	KNR 4-01 0708/02 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	14,400		
26	KNR 4-01 0108/13 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,186		
27	KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1,000		
28	KNR 2-02 1016/02 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7	szt	1,000		
Glazura i terakota					
29	KNR 2-02u1 001700/02 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 20x20cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	42,425		
30	KNR 2-02 1115/02 Warstwa wygładzająca z masy Lerotex o grubości 1-3mm	m2	12,235		
31	KNR 2-02u1 1900/03 Posadzki z płytek terakotowych szklwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	12,235		
32	KNR 2-02u2 0842/01 Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2	m	15,000		
33	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	18,667		
Instalacje CO					