

Jala Rycerska wymiana glazury i terakoty w szatni, prysznicach i sanitariacie 2016

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	12,235
31	KNR 2-02u1 1900/03	Posadzki z płytek terakotowych szklwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej 3,85*3,10+0,25*1,20	m2	12,235
		razem	m2	12,235
32	KNR 2-02u2 0842/01	Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2 2,5*6	m	15,000
		razem	m	15,000
33	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów R=2,00 M=1,3 (0,30+4,10+0,90+0,90+0,77+1,10+1,00+1,00+1,00+1,15+2,75+2,00)*1,10	m2	18,667
		razem	m2	18,667
		Instalacje CO		
34	KNR 4-02 0520/01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
35	KNR 4-01 1211/06	Oczyszczenie grzejnika farby olejnej 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
36	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne grzejników radiatorowych 1,60*1,20*2,5	m2	4,800
		razem	m2	4,800
37	KNR 4-02w 0132/01	Demontaż i ponowny montaż umywalk i baterii 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
		Stolarka drzwiowa		
38	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 R=3 1,60	m2	1,600
		razem	m2	1,600
39		Demontaż i ponowny montaż przegród prysznicowych	szt	2,000
		SANITARIAT		
		Prace przygotowawczo rozbiórkowe		
40	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie okładziny z płytek ceramicznych (0,15+1,00+0,15+0,15+1,10+0,15+0,15+0,85+1,50+0,85+0,70+0,28+0,35+0,80+0,70+0,70+1,00+0,8)*2,25	m2	25,605
		razem	m2	25,605
41	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (0,15+1,00+0,15+0,15+1,10+0,15+0,15+0,85+1,50+0,85+0,70+0,28+0,35+0,80+0,70+0,70+1,00+0,8)*2,25	m2	25,605
		razem	m2	25,605
42	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1,50*3,05	m2	4,575
		razem	m2	4,575
43	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu (0,15+1,00+0,15+0,15+1,10+0,15+0,15+0,85+1,50+0,85+0,70+0,28+0,35+0,80+0,70+0,70+1,00+0,8)*2,25	m2	25,605
		razem	m2	25,605
44	KNR 4-01 0713/03	Oczyszczenie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach z starych farb (0,15+1,00+0,15+0,15+1,10+0,15+0,15+0,85+1,50+0,85+0,70+0,28+0,35+0,80+0,70+0,70+1,00+0,8)*1,35 1,50*3,05	m2	15,363
			m2	4,575
		razem	m2	19,938