

Hala Rycerska wymiana glazury i terakoty w szatni, prysznicach i sanitariacie 2016

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
PRZEBIERALNIA				
Prace przygotowawczo rozbiórkowe				
1	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie okładziny z płytek ceramicznych (0,23+1,20+0,90+1,90+0,25+1,90+0,30+0,85+0,85+0,85+0,15+0,20+4,88+0,15)*2,25	m2	32,873
		razem	m2	32,873
2	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (0,23+1,20+0,90+1,90+0,25+1,90+0,30+0,85+0,85+0,85+0,15+0,20+4,88+0,15)*2,25	m2	32,873
		razem	m2	32,873
3	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1,25*0,60+1,90*2,42+1,90*2,17+1,20*1,27	m2	10,995
		razem	m2	10,995
4	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu (0,23+1,20+0,90+1,90+0,25+1,90+0,30+0,85+0,85+0,85+0,15+0,20+4,88+0,15)*2,25	m2	32,873
		razem	m2	32,873
5	KNR 4-01 0713/03	Oczyszczenie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach z starych farb (0,23+1,20+0,90+1,90+0,25+1,90+0,30+0,85+0,85+0,85+0,15+0,20+4,88+0,15)*1,35 1,25*0,60+1,90*2,42+1,90*2,17+1,20*1,27	m2	19,724
		razem	m2	10,995
		razem	m2	30,719
6	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach (0,23+1,20+0,90+1,90+0,25+1,90+0,30+0,85+0,85+0,85+0,15+0,20+4,88+0,15)*1,35 1,25*0,60+1,90*2,42+1,90*2,17+1,20*1,27	m2	19,724
		razem	m2	10,995
		razem	m2	30,719
7	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 3,6*6	m	21,600
		razem	m	21,600
8	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (33,0+11,0)*0,03	m3	1,320
		razem	m3	1,320
Glazura i terakota				
9	KNR 2-02u1 001700/02	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 20x20cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu R=1,20 (0,23+1,20+0,90+1,90+0,25+1,90+0,30+0,85+0,85+0,85+0,15+0,20+4,88+0,15)*2,25	m2	32,873
		razem	m2	32,873
10	KNR 2-02 1115/02	Warstwa wygładzająca z masy Lerotex o grubości 1-3mm 1,25*0,60+1,90*2,42+1,90*2,17+1,20*1,27	m2	10,995
		razem	m2	10,995
11	KNR 2-02u1 1900/03	Posadzki z płytek terakotowych szklwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej 1,25*0,60+1,90*2,42+1,90*2,17+1,20*1,27	m2	10,995
		razem	m2	10,995
12	KNR 2-02u2 0642/01	Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2 2,25*7	m	15,750
		razem	m	15,750
13	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów R=2,00 M=1,3 1,25*0,60+1,90*2,42+1,90*2,17+1,20*1,27	m2	10,995
		razem	m2	10,995
14	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian R=2,00 M=1,3 (0,23+1,20+0,90+1,90+0,25+1,90+0,30+0,85+0,85+0,85+0,15+0,20+4,88+0,15)*1,35	m2	19,724
		razem	m2	19,724
Instalacje CO				
15	KNR 4-02 0520/01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2		