

Jala Rycerska wymiana glazury i terakoty w szatni, prysznicach i sanitariacie 2016

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
45	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach (0,15+1,00+0,15+0,15+1,10+0,15+0,15+0,85+1,50+0,85+0,70+0,28+0,35+0,80+0,70+0,70+1,00+0,8)*1,35 1,50*3,05	m2	15,363
		razem	m2	4,575
46	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 6*3,00	m	18,000
		razem	m	18,000
47	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 30,00*0,04	m3	1,200
		razem	m3	1,200
Licowanie ścian				
48	KNR 2-02u1 001700/02	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 20x20cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu R=1,35 (0,15+1,00+0,15+0,15+1,10+0,15+0,15+0,85+1,50+0,85+0,70+0,28+0,35+0,80+0,70+0,70+1,00+0,8)*2,25	m2	25,605
		razem	m2	25,605
49	KNR 2-02 1115/02	Warstwa wygładzająca z masy Lerotex o grubości 1-3mm 1,50*3,05	m2	4,575
		razem	m2	4,575
50	KNR 2-02u1 1900/03	Posadzki z płytek terakotowych szklwionych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej R=1,50 1,50*3,05	m2	4,575
		razem	m2	4,575
51	KNR 2-02u2 0842/01	Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2 6*3,00	m	18,000
		razem	m	18,000
52	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów R=2,00 M=1,3 (0,15+1,00+0,15+0,15+1,10+0,15+0,15+0,85+1,50+0,85+0,70+0,28+0,35+0,80+0,70+0,70+1,00+0,8)*1,35 1,50*3,05	m2	15,363
		razem	m2	4,575
		razem	m2	19,938
Instalacje - armatura				
53	KNR 4-02w 0141/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
54	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
55	KNR 4-02w 0234/01	Demontaż pisuaru z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
56	KNR 2-15w 0234/02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym ponowny montaż 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
57	KNR 4-02w 0234/08	Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
58	KNR 2-15w 0233/03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
Stolarka drzwiowa - malowanie				