


Szafa teleinformatyczna GPD 42U  
Serwerownia



GPDU-1 (PK63) - GPDU-2 (PK63) PANTER  
GPDU-1 (PK67) - GPDU-1 (PK42) PANTER  
GPDU-1 (PK42) PANTER  
GPDU-1 (PK42) PANTER  
GPDU-1 (PK42) PANTER

2x WYKŁADNIA DO PODŁ. PRZ.



1 Istn. przełącznica światłowodowa

2 Istn. sprzęt aktywny

3 Istn. sprzęt aktywny

4

5 Przełącznica światłowodowa 12xSC/PC SM Duplex

6 Wieszak 1U

7 Półka 1U + 2xmediakonwerter

8

9 Przełącznik sieciowy

10 Wieszak 1U

11 Płyta wypełniająca 2U

12

13 Panel 24 port

14 Wieszak 1U

15

16

17

18

19

20

21 Istn. urządzenie – komputer serwerowy

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

UWAGA:

1. Szafę teleinformatyczną GPD doposażyć w:
- cokol o wysokości 200mm z przepustem szczotkowym z tyłu i z boków szafy,
  - panel światłowodowy (zgodnie z rysunkiem),
  - panele porządkujące (zgodnie z rysunkiem),
  - półkę 1U,
  - panele rozdzielcze komputerowe (zgodnie z rysunkiem),
  - maskownice/zaślepkę pustych pół,
  - sprzęt aktywny,
  - mediakonwertery,
  - 1 listwę zasilającą z 16 gniazdaniami AC montowaną pionowo na tylnej szynie szafy,
  - rejestrator systemu CCTV,
  - UPS dla systemu CCTV,

2. Krosowanie pomiędzy panelami krosowymi a przełącznikiem sieciowym wykonać kablami krosowymi RJ-45 - RJ-45 kat 5e LSOH w kolorze pomarańczowym.

3. Przełącznice światłowodowe wyposażyć w łączniki duplex SC/PC.

4. Konstrukcję szafy teleinformatycznych uzienić. Wartość uziomu nie powinna przekraczać 2Ω.

5. Wynieść z szafy monitor, klawiaturę oraz mysz przyłączone do komputera serwerowego.

Przełącznica światłowodowa:

Kierunek PD1 pola:

1- CCTV

2- REZERWA

Kierunek PD2 pola:

5- CCTV

6- REZERWA

3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 POLA ZAŚLEPIONE

USŁUGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE PROJEKT inż. Paweł Markowski  
ul. Felczaka 11/8, 74-300 Myślibórz

BRANŻA TELEKOMUNIKACJA

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Paweł Markowski

upr. bud. ZAP/0081/P007/10

TEMAT

Projekt systemu CCTV dla hali Milenium do monitorowania imprez masowych

INWESTOR

Gmina Miasto Kołobrzeg – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg

ADRES ul. Łopuskiego 38

SKALA

NR RYS

5

DATA OPRACOWANIA

Kołobrzeg

-

ARKUSZ

1

Czerwiec 2013

TREŚĆ RYSUNKU

Widok szafy GPD